

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรั้วจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วจามจุรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์								
	งานเปลี่ยนพื้นไม้จากน้ำรั่ว และ ซ่อมผิวพื้นไม้								
	(ห้องมาสเตอร์, ห้องนอน2, ห้องนอน 3, ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร)								
	งานรื้อพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	45	ตร.ม.	-	-	150	6,750	6,750.00	
	งานเตรียมผิวปรับระดับพื้นเดิมสำหรับพื้นไม้ใหม่	45	ตร.ม.	150	6,750	100	4,500	11,250.00	
2	งานปูพื้นไม้ Engineer Floor ใหม่	45	ตร.ม.	2,800	126,000	400	18,000	144,000.00	
	งานขัดซ่อมผิวพื้นไม้ พร้อมทาสียูริเทรน	45	ตร.ม.	500	22,500	300	13,500	36,000.00	
	งานเปลี่ยนวอลเปเปอร์								
	(ห้องมาสเตอร์, ห้องนอน 3, ห้องรับประทานอาหาร)								
	งานรื้อวอลเปเปอร์เดิม	41	ตร.ม.	-	-	40	1,640	1,640.00	
3	งานเตรียมผิวผนัง	41	ตร.ม.	100	4,100	40	1,640	5,740.00	
	งานกำจัดเชื้อรา	41	ตร.ม.	180	7,380	100	4,100	11,480.00	
	งานตีวอลเปเปอร์ใหม่	41	ตร.ม.	300	12,300	50	2,050	14,350.00	
	งานทำกันซึมห้องน้ำ + เปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ								
	3.1 ห้องน้ำห้องนอนใหญ่								
3.1	งานรื้อ พื้นเดิม พร้อมขนย้าย	12	ตร.ม.	-	-	200	2,400	2,400.00	
	งานรื้อ ผนังสูง 60 และ 120 ซม. เดิม พร้อมขนย้าย	10	ตร.ม.	-	-	200	2,000	2,000.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรั้วสามจรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วสามจรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ และผนังสูง 60,120 ซม. รวม พื้นที่อ่างอาบน้ำ	22	ตร.ม.	200	4,400	200	4,400	8,800.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	12	ตร.ม.	150	1,800	100	1,200	3,000.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 * 60 ซม.	12	ตร.ม.	500	6,000	350	4,200	10,200.00	
	งานฉาบผิวผนังเดิมก่อนปูกระเบื้อง	10	ตร.ม.	100	1,000	150	1,500	2,500.00	
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 60 * 60 ซม.	10	ตร.ม.	500	5,000	350	3,500	8,500.00	
	งานรื้ออ่างอาบน้ำ	1	ชุด	-	-	500	500	500.00	
	งานรื้อชักโครก	1	ชุด	-	-	400	400	400.00	
	งานรื้อกระจกห้องอาบน้ำ	8	ตร.ม.	-	-	800	6,400	6,400.00	
	งานติดตั้งกระจกห้องอาบน้ำ	8	ตร.ม.	-	-	1,000	8,000	8,000.00	
	งานติดตั้งอ่างอาบน้ำ	1	ชุด	500	500	800	800	1,300.00	
	งานติดตั้งชักโครก	1	ชุด	400	400	500	500	900.00	
	งานขลิโคนกระจกอ่างอาบน้ำ	10	ม.	150	1,500	50	500	2,000.00	
	เปลี่ยนขอบยางกระจกอ่างอาบน้ำ	8	ม.	150	1,200	50	400	1,600.00	
	งานซ่อมฝ้าเพดาน	1	ตร.ม.	250	250	150	150	400.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	12	ตร.ม.	80	960	100	1,200	2,160.00	
	งานทาสีบานประตู ชั้ววงกบ	4	ตร.ม.	80	320	40	160	480.00	
3.2	ห้องน้ำห้องนอน 2								
	งานรื้อพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	7	ตร.ม.	-	-	200	1,400	1,400.00	
	งานรื้อผนังสูง 60 พร้อมขนย้าย	5	ตร.ม.	-	-	200	1,000	1,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดสรรจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดสรรจามจุรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ และผนังสูง 60 ซม. รวมพื้นที่อ่างอาบน้ำ	12	ตร.ม.	200	2,400	200	2,400	4,800.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	7	ตร.ม.	150	1,050	100	700	1,750.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 * 60 ซม.	7	ตร.ม.	500	3,500	350	2,450	5,950.00	
	งานฉาบผิวผนังเดิมก่อนปูกระเบื้อง	5	ตร.ม.	100	500	150	750	1,250.00	
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 60 * 60 ซม.	5	ตร.ม.	500	2,500	350	1,750	4,250.00	
	งานรื้ออ่างอาบน้ำ	1	ชุด	-	-	500	500	500.00	
	งานรื้อชักโครก	1	ชุด	-	-	400	400	400.00	
	งานติดตั้งอ่างอาบน้ำ	1	ชุด	500	500	800	800	1,300.00	
	งานติดตั้งชักโครก	1	ชุด	400	400	500	500	900.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	7	ตร.ม.	80	560	100	700	1,260.00	
	งานทาสีบานประตู ชับวงกบ	4	ตร.ม.	80	320	40	160	480.00	
3.3	ห้องน้ำห้องนอน 3								
	งานรื้อพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	4	ตร.ม.	-	-	200	800	800.00	
	งานรื้อถอน ผนังสูง 60 และ 120 ซม. เดิม พร้อมขนย้าย	6	ตร.ม.	-	-	200	1,200	1,200.00	
	งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ และผนังสูง 60,120 ซม	10	ตร.ม.	200	2,000	200	2,000	4,000.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	4	ตร.ม.	150	600	100	400	1,000.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 * 60 ซม.	4	ตร.ม.	500	2,000	350	1,400	3,400.00	
	งานฉาบผิวผนังเดิมก่อนปูกระเบื้อง	6	ตร.ม.	100	600	150	900	1,500.00	


 - 5 ก.ย.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรัศจามจรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรัศจามจรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 60 * 60 ซม.	6	ตร.ม.	500	3,000	350	2,100	5,100.00	
	งานร้อยซีกโครก	1	ชุด	-	-	400	400	400.00	
	งานร้อยกระจกห้องอาบน้ำ	6	ตร.ม.	-	-	800	4,800	4,800.00	
	งานติดตั้งกระจกห้องอาบน้ำ	6	ตร.ม.	-	-	1,000	6,000	6,000.00	
	งานติดตั้งซีกโครก,	1	ชุด	400	400	500	500	900.00	
	งานซึลโคนกระจกอาบน้ำ	8	ม.	150	1,200	50	400	1,600.00	
	เปลี่ยนขอบยางกระจกอาบน้ำ	6	ม.	150	900	50	300	1,200.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน,	4	ตร.ม.	80	320	100	400	720.00	
	งานทาสีบานประตู ชั้ววงกบ	4	ตร.ม.	80	320	40	160	480.00	
3.4	<b>ห้องน้ำแม่บ้าน</b>								
	งานร้อยพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	3	ตร.ม.	-	-	200	600	600.00	
	งานร้อย ผนังสูง 60 ซม. เดิม พร้อมขนย้าย	7	ตร.ม.	-	-	200	1,400	1,400.00	
	งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ และผนังสูง 60 ซม.	10	ตร.ม.	200	2,000	200	2,000	4,000.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	3	ตร.ม.	150	450	100	300	750.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 * 60 ซม.	3	ตร.ม.	500	1,500	350	1,050	2,550.00	
	งานฉาบผิวผนังเดิมก่อนปูกระเบื้อง	7	ตร.ม.	100	700	150	1,050	1,750.00	
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 60 * 60 ซม.	7	ตร.ม.	500	3,500	350	2,450	5,950.00	
	งานร้อยซีกโครก	1	ชุด	-	-	400	400	400.00	
	งานติดตั้งซีกโครก	1	ชุด	400	400	500	500	900.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	3	ตร.ม.	80	240	100	300	540.00	
	งานทาสีบานประตู ชั้ววงกบ	4	ตร.ม.	80	320	40	160	480.00	

 - 5 ก.ย.

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรั้วจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วจามจุรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.5	ห้องน้ำแขก								
	งานรื้อพื้น ผนังสูง 60 ซม. เดิม พร้อมขนย้าย	8	ตร.ม.	-	-	200	1,600	1,600.00	
	งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ และผนังสูง 60 ซม.	8	ตร.ม.	200	1,600	200	1,600	3,200.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง	3	ตร.ม.	150	450	100	300	750.00	
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 * 60 ซม.	3	ตร.ม.	500	1,500	350	1,050	2,550.00	
	งานฉาบผิวผนังเดิมก่อนปูกระเบื้อง	5	ตร.ม.	100	500	150	750	1,250.00	
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 60 * 60 ซม.	5	ตร.ม.	500	2,500	350	1,750	4,250.00	
	งานรื้อซั๊กโครก	1	ชุด	-	-	400	400	400.00	
	งานติดตั้งซั๊กโครก	1	ชุด	400	400	500	500	900.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	3	ตร.ม.	80	240	100	300	540.00	
	งานทาสีบานประตู ชั้ววงกบ	4	ตร.ม.	80	320	40	160	480.00	
4	งานทาสีประตู + วงกบประตู + ผนังภายใน + ฝ้าเพดาน + บัวพื้น								
	งานทาสีบัวพื้นห้องนอน รอบ ห้องมาสเตอร์	15	ม.	70	1,050	40	600	1,650.00	
	งานทาสีบัวพื้นรอบห้องนอน 2	7	ม.	70	490	40	280	770.00	
	งานทาสีบัวพื้นรอบห้องนอน 3	10	ม.	70	700	40	400	1,100.00	
	งานทาสีบัวพื้นรอบห้องรับแขกและพื้นที่รับประทานอาหาร	9	ม.	70	630	40	360	990.00	
5	งานเปลี่ยนฝ้าตะแกรงกันกลิ่นและแมลง								
	งานเปลี่ยนฝ้าตะแกรง	9	ชุด	850	7,650	150	1,350	9,000.00	

 - 5 ก.ย.

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรัศจวนจรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรัศจวนจรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6	งานทำขอบ หน้าวงกบประตูห้องน้ำ(ธรณีประตู) (ห้องน้ำมาสเตอร์, ห้องน้ำนอน2, ห้องน้ำนอน 3, ห้องน้ำรับแขก,ห้องน้ำแม่บ้าน) งานทำขอบ คสล. 5x10 ซม. ตามแบบ	5	ม.	150	750	50	250	1,000.00	
	ติดคิ้วอลูมิเนียม ตามแบบ	5	ม.	200	1,000	50	250	1,250.00	
	ติดตั้งกระเบื้องธรณี ตามแบบ	5	ม.	500	2,500	350	1,750	4,250.00	
7	งานทำระเบียงภายนอก งานรื้อ พื้นเดิม พร้อมขนย้าย	8	ตร.ม.	-	-	200	1,600	1,600.00	
	งานทากันซึม	8	ตร.ม.	400	3,200	100	800	4,000.00	
	งานเทพื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมงานปูกระเบื้องระเบียง	8	ตร.ม.	500	4,000	350	2,800	6,800.00	
	งานติดตั้งเทพื้นกันซึม	16	ม.	150	2,400	110	1,760	4,160.00	
8	งานติดตั้งเทพื้นกันซึม ขอบมมรอยต่อ พื้น-ผนัง (ก่อนทากันซึม) (ห้องน้ำมาสเตอร์, ห้องน้ำนอน2, ห้องน้ำนอน 3, ห้องน้ำรับแขก,ห้องน้ำแม่บ้าน) งานติดตั้งเทพื้นกันซึม	47	ม.	150	7,050	110	5,170	12,220.00	
9	งานทำเคียบรอบภายในห้องน้ำ (ก่อนทากันซึม) (ห้องน้ำมาสเตอร์, ห้องน้ำนอน2, ห้องน้ำนอน 3, ห้องน้ำรับแขก,ห้องน้ำแม่บ้าน) งานทำขอบ คสล. 5x10 ซม. ตามแบบ	44	ม.	150	6,600	50	2,200	8,800.00	
10	งานอื่นๆ งานเก็บสีผนัง ห้องSTORE, ห้องUTILITY, ห้องครัว	37	ตร.ม.	100	3,700	80	2,960	6,660.00	
	งานเปลี่ยนลูกบิดประตู ห้องนอน3	1	ชุด	800	800	200	200	1,000.00	
	งานเปลี่ยนชุดล๊อคประตูบานเลื่อน ประตูระเบียง	1	ชุด	700	700	200	200	900.00	
	งานเปลี่ยนที่วางสบู แบบ SLIDE BAR	1	ชุด	1,200	1,200	100	100	1,300.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน/งาน 1.2 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรั้วจามจุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรั้วจามจุรี

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม


เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเปลี่ยนสื่อน้ำอ่างอาบน้ำ ห้องน้ำห้องนอน3	1	ชุด	500	500	300	300	800.00	
	งานเปลี่ยนสื่อน้ำอ่างล้างหน้า ห้องน้ำแม่บ้าน	1	ชุด	400	400	50	50	450.00	
	งานเก็บสีประตูทางเข้าหลัก,ห้องนอนใหญ่,ห้องนอน2,ห้องแม่บ้าน,และห้องครัว	22	ตร.ม.	80	1,760	40	880	2,640.00	
	งานโคมไฟซาลาเปา ห้องแม่บ้าน	1	ชุด	300	300	50	50	350.00	
	งานเปลี่ยนแกนกระดาดที่ซุ้ห้องน้ำแม่บ้าน	1	ชุด	150	150	50	50	200.00	
11	งานทำกันซึมกันสาด								
	งานอีพ็อกซีชนิดปรับระดับเอง หนา 2 มิลลิเมตร	11	ตร.ม.	330	3,630	60	660	4,290.00	
	งานติดตั้งเทพกันซึม	16	ม.	150	2,400	50	800	3,200.00	
	งานทำขอบ คสล. 5x10 ซม. ตามแบบ	27	ม.	150	4,050	110	2,970	7,020.00	
	งานทากันซึม	11	ตร.ม.	400	4,400	100	1,100	5,500.00	
	รวมงาน				304,060.00		174,170.00	478,230.00	


 - 5 ก.ย. 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา,  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์,

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรีสจามจรี กรุงเทพมหานคร,

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรีสจามจรี,

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ งานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย	1.00	งาน	9,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ			9,000.00	





## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานแก้ไข ซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจัดรัฐสจามจรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนบริหารกิจการจัดรัฐสจามจรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแก้ไขซ่อมห้องพักอาศัยเลขที่ 1905 อาคารเรสซิเดนซ์	625,237.90	
2	งานป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3	9,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	634,237.90	
สรุป	ราคากลาง (.....หกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์.....)		



(.....ผอ.ฟ.วส.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....ผจก.ผ.วก.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....วิศวกร.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

- 5 ก.ย. 2561

